

**III.10 ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN**  
**(SNI Edisi Rev. 2002)**

**Penetapan Indeks Harga Satuan Pekerjaan Sanitasi**

- Memasang Kloset Duduk / Jongkok	BH
- Memasang Kloset Jonkok Porselen	BH
- Memasang Kloset Jonkok Teraso	BH
- Memasang Urinoir	BH
- Memasang Wastafel	BH
- Memasang Bak Mandi Teraso Volume 0,3 m <sup>3</sup>	BH
- Memasang Bak Mandi Fibreglass Volume 0,3 m <sup>3</sup>	BH
- Memasang Bak Mandi Batu Bata Volume 0,3 m <sup>3</sup>	BH
- Memasang Badkip Porselen	BH
- Membuat Bak Beton Volume 1 m <sup>3</sup> Air	BH
- Memasang Bak Fibreglass Volume 1 m <sup>3</sup> Air	BH
- Memasang Pipa Penyalur Air Limbah Jenis Pipa Tanah, diameter 15 cm	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa Penyalur Air Limbah Jenis Pipa Tanah, diameter 20 cm	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa Beton, diameter 15 cm - 20 cm	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa Beton, diameter 30 cm - 100 cm	M <sup>1</sup>
- Memasang Bak Kontrol Pasangan Batu Bata ukuran (30 x 30) cm tinggi 35	BH
- Memasang Bak Kontrol Pasangan Batu Bata ukuran (45 x 45) cm tinggi 50	BH
- Memasang Bak Kontrol Pasangan Batu Bata ukuran (60 x 60) cm tinggi 60	BH
- Memasang Pipa Galvanis Diameter 1/2"	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa Galvanis Diameter 3/4"	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa Galvanis Diameter 1"	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa Galvanis Diameter 1 1/2"	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa Galvanis Diameter 3"	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa Galvanis Diameter 4"	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 1/2"	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 3/4"	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 1"	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 1 1/2"	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 2"	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 2 1/2"	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 3"	M <sup>1</sup>
- Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 4"	M <sup>1</sup>
- Memasang Bak Cuci Piring Stainless Steel	BH
- Memasang Bak Cuci Piring Teraso	BH
- Memasang Kran Diameter 3/4" atau 1/2"	BH
- Memasang Floor Drain	BH

**III.10 PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN**

Jenis Pekerjaan : Memasang Kloset Duduk / Jongkok (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
<b>I. UPAH</b>	Pekerja	OH	3,300	106.900,00	352.770,00	117.600,00	388.080,00	120.800,00	398.640,00	125.100,00	412.830,00	128.300,00	423.390,00
	Mandor	OH	0,160	160.300,00	25.648,00	176.300,00	28.208,00	181.100,00	28.976,00	187.600,00	30.016,00	192.400,00	30.784,00
	Tukang Batu	OH	1,100	126.900,00	139.590,00	139.600,00	153.560,00	143.400,00	157.740,00	148.500,00	163.350,00	152.300,00	167.530,00
	Kepala Tukang	OH	0,001	146.900,00	146,90	161.600,00	161,60	166.000,00	166,00	171.900,00	171,90	176.300,00	176,30
<b>II. BAHAN</b>	Kloset duduk/monoblok setara Perlekngkapan (6% Harga Kloset)	Buah	1,000	1.009.170,00	1.009.170,00	1.110.100,00	1.110.100,00	1.140.400,00	1.140.400,00	1.180.700,00	1.180.700,00	1.211.000,00	1.211.000,00
		Ls	1,000	60.550,20	60.550,20	66.600,00	66.600,00	68.400,00	68.400,00	70.800,00	70.800,00	72.700,00	72.700,00
<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>					<b>1.587.875,10</b>		<b>1.746.709,60</b>		<b>1.794.322,00</b>		<b>1.857.867,90</b>		<b>1.905.580,30</b>

Jenis Pekerjaan : Memasang Kloset Jongkok Porselen (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
<b>I. UPAH</b>	Pekerja	OH	1,000	106.900,00	106.900,00	117.600,00	117.600,00	120.800,00	120.800,00	125.100,00	125.100,00	128.300,00	128.300,00
	Mandor	OH	0,160	160.300,00	25.648,00	176.300,00	28.208,00	181.100,00	28.976,00	187.600,00	30.016,00	192.400,00	30.784,00
	Tukang Batu	OH	1,500	126.900,00	190.350,00	139.600,00	209.400,00	143.400,00	215.100,00	148.500,00	222.750,00	152.300,00	228.450,00
	Kepala Tukang	OH	1,500	146.900,00	220.350,00	161.600,00	242.400,00	166.000,00	249.000,00	171.900,00	257.850,00	176.300,00	264.450,00
<b>II. BAHAN</b>	Kloset Jongkok porselen Portland Cement	Buah	1,000	290.400,00	290.400,00	319.400,00	319.400,00	328.200,00	328.200,00	339.800,00	339.800,00	348.500,00	348.500,00
		Kg	6,000	1.700,00	10.200,00	1.900,00	11.400,00	1.900,00	11.400,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
		M³	0,010	396.000,00	3.960,00	435.600,00	4.356,00	447.500,00	4.475,00	463.300,00	4.633,00	475.200,00	4.752,00
<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>					<b>847.808,00</b>		<b>932.764,00</b>		<b>957.951,00</b>		<b>992.149,00</b>		<b>1.017.236,00</b>

Jenis Pekerjaan : Memasang Kloset Jonkok Teraso (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
<b>I. UPAH</b>	Pekerja	OH	1,000	106.900,00	106.900,00	117.600,00	117.600,00	120.800,00	120.800,00	125.100,00	125.100,00	128.300,00	128.300,00
	Mandor	OH	0,110	160.300,00	17.633,00	176.300,00	19.393,00	181.100,00	19.921,00	187.600,00	20.636,00	192.400,00	21.164,00
	Tukang Batu	OH	1,500	126.900,00	190.350,00	139.600,00	209.400,00	143.400,00	215.100,00	148.500,00	222.750,00	152.300,00	228.450,00
	Kepala Tukang	OH	0,300	146.900,00	44.070,00	161.600,00	48.480,00	166.000,00	49.800,00	171.900,00	51.570,00	176.300,00	52.890,00
<b>II. BAHAN</b>	Kloset Jongkok teraso	Buah	1,000	253.400,00	253.400,00	278.700,00	278.700,00	286.300,00	286.300,00	296.500,00	296.500,00	304.100,00	304.100,00
	Bata merah 5 x 11 x 22 cm	Buah	7,000	1.000,00	7.000,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00
	Portland Cement	Kg	6,000	1.700,00	10.200,00	1.900,00	11.400,00	1.900,00	11.400,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	M³	0,010	396.000,00	3.960,00	435.600,00	4.356,00	447.500,00	4.475,00	463.300,00	4.633,00	475.200,00	4.752,00
<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>					<b>633.513,00</b>		<b>697.029,00</b>		<b>715.496,00</b>		<b>741.589,00</b>		<b>760.056,00</b>

Jenis Pekerjaan : Memasang Urinoir (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
<b>I. UPAH</b>	Pekerja	OH	1,000	106.900,00	106.900,00	117.600,00	117.600,00	120.800,00	120.800,00	125.100,00	125.100,00	128.300,00	128.300,00
	Mandor	OH	0,100	160.300,00	16.030,00	176.300,00	17.630,00	181.100,00	18.110,00	187.600,00	18.760,00	192.400,00	19.240,00
	Tukang Batu	OH	1,000	126.900,00	126.900,00	139.600,00	139.600,00	143.400,00	143.400,00	148.500,00	148.500,00	152.300,00	152.300,00
	Kepala Tukang	OH	0,100	146.900,00	14.690,00	161.600,00	16.160,00	166.000,00	16.600,00	171.900,00	17.190,00	176.300,00	17.630,00
<b>II. BAHAN</b>	Urinoir	Buah	1,000	739.200,00	739.200,00	813.100,00	813.100,00	835.300,00	835.300,00	864.900,00	864.900,00	887.000,00	887.000,00
	Portland Cement	Kg	6,000	1.700,00	10.200,00	1.900,00	11.400,00	1.900,00	11.400,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	M³	0,010	396.000,00	3.960,00	435.600,00	4.356,00	447.500,00	4.475,00	463.300,00	4.633,00	475.200,00	4.752,00
	Perlekngkapan (30% Harga Urinoir)	Ls	1,000	221.760,00	221.760,00	243.900,00	243.900,00	250.600,00	250.600,00	259.500,00	259.500,00	266.100,00	266.100,00
<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>					<b>1.239.640,00</b>		<b>1.363.746,00</b>		<b>1.400.685,00</b>		<b>1.450.583,00</b>		<b>1.487.322,00</b>

Jenis Pekerjaan : Memasang Wastafel (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
<b>I. UPAH</b>	Pekerja	OH	1,200	106.900,00	128.280,00	117.600,00	141.120,00	120.800,00	144.960,00	125.100,00	150.120,00	128.300,00	153.960,00
	Mandor	OH	0,100	160.300,00	16.030,00	176.300,00	17.630,00	181.100,00	18.110,00	187.600,00	18.760,00	192.400,00	19.240,00
	Tukang Batu	OH	1,450	126.900,00	184.005,00	139.600,00	202.420,00	143.400,00	207.930,00	148.500,00	215.325,00	152.300,00	220.835,00
	Kepala Tukang	OH	0,150	146.900,00	22.035,00	161.600,00	24.240,00	166.000,00	24.900,00	171.900,00	25.785,00	176.300,00	26.445,00
<b>II. BAHAN</b>	Wastafel	Buah	1,000	1.480.050,00	1.480.050,00	1.628.100,00	1.628.100,00	1.672.500,00	1.672.500,00	1.731.700,00	1.731.700,00	1.776.100,00	1.776.100,00
	Semen abu-abu	Kg	6,000	1.700,00	10.200,00	1.900,00	11.400,00	1.900,00	11.400,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	M³	0,010	396.000,00	3.960,00	435.600,00	4.356,00	447.500,00	4.475,00	463.300,00	4.633,00	475.200,00	4.752,00
	Perlekngkapan (12% Harga Wast)	Ls	1,000	177.606,00	177.606,00	195.400,00	195.400,00	200.700,00	200.700,00	207.800,00	207.800,00	213.100,00	213.100,00
<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>					<b>2.022.166,00</b>		<b>2.224.666,00</b>		<b>2.284.975,00</b>		<b>2.366.123,00</b>		<b>2.426.432,00</b>

**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Jenis Pekerjaan : Memasang Bak Mandi Teraso Volume 0,30 m<sup>3</sup> (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	2,100	106.900,00	224.490,00	117.600,00	246.960,00	120.800,00	253.680,00	125.100,00	262.710,00	128.300,00	269.430,00
	Mandor	OH	0,110	160.300,00	17.633,00	176.300,00	19.393,00	181.100,00	19.921,00	187.600,00	20.636,00	192.400,00	21.164,00
	Tukang Batu	OH	0,750	126.900,00	95.175,00	139.600,00	104.700,00	143.400,00	107.550,00	148.500,00	111.375,00	152.300,00	114.225,00
	Kepala Tukang	OH	0,070	146.900,00	10.283,00	161.600,00	11.312,00	166.000,00	11.620,00	171.900,00	12.033,00	176.300,00	12.341,00
II. <b>BAHAN</b>	Bak Teraso	Buah	1,000	325.200,00	325.200,00	357.700,00	357.700,00	367.500,00	367.500,00	380.500,00	380.500,00	390.200,00	390.200,00
	Portland Cement	Kg	6,000	1.700,00	10.200,00	1.900,00	11.400,00	1.900,00	11.400,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,010	396.000,00	3.960,00	435.600,00	4.356,00	447.500,00	4.475,00	463.300,00	4.633,00	475.200,00	4.752,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					686.941,00		755.821,00		776.146,00		803.887,00		824.112,00

Jenis Pekerjaan : Memasang Bak Mandi Fibreglass Volume 0,30 m<sup>3</sup> (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	1,800	106.900,00	192.420,00	117.600,00	211.680,00	120.800,00	217.440,00	125.100,00	225.180,00	128.300,00	230.940,00
	Mandor	OH	0,110	160.300,00	17.633,00	176.300,00	19.393,00	181.100,00	19.921,00	187.600,00	20.636,00	192.400,00	21.164,00
	Tukang Batu	OH	2,700	126.900,00	342.630,00	139.600,00	376.920,00	143.400,00	387.180,00	148.500,00	400.950,00	152.300,00	411.210,00
	Kepala Tukang	OH	0,540	146.900,00	79.326,00	161.600,00	87.264,00	166.000,00	89.640,00	171.900,00	92.826,00	176.300,00	95.202,00
II. <b>BAHAN</b>	Bak fibreglass	Buah	1,000	506.900,00	506.900,00	557.600,00	557.600,00	572.800,00	572.800,00	593.100,00	593.100,00	608.300,00	608.300,00
	Perlengkapan (18% Harga bak)	Ls	1,000	91.242,00	91.242,00	100.400,00	100.400,00	103.100,00	103.100,00	106.800,00	106.800,00	109.500,00	109.500,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.230.151,00		1.353.257,00		1.390.081,00		1.439.492,00		1.476.316,00

Jenis Pekerjaan : Memasang Bak Mandi Batu Bata Volume 0,30 m<sup>3</sup> (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	6,000	106.900,00	641.400,00	117.600,00	705.600,00	120.800,00	724.800,00	125.100,00	750.600,00	128.300,00	769.800,00
	Mandor	OH	0,300	160.300,00	48.090,00	176.300,00	52.890,00	181.100,00	54.330,00	187.600,00	56.280,00	192.400,00	57.720,00
	Tukang Batu	OH	3,000	126.900,00	380.700,00	139.600,00	418.800,00	143.400,00	430.200,00	148.500,00	445.500,00	152.300,00	456.900,00
	Kepala Tukang	OH	0,300	146.900,00	44.070,00	161.600,00	48.480,00	166.000,00	49.800,00	171.900,00	51.570,00	176.300,00	52.890,00
II. <b>BAHAN</b>	Batu Bata	M <sup>3</sup>	0,400	1.000,00	400,00	1.100,00	440,00	1.100,00	440,00	1.200,00	480,00	1.200,00	480,00
	Portland Cement	Kg	120,000	1.700,00	204.000,00	1.900,00	228.000,00	1.900,00	228.000,00	2.000,00	240.000,00	2.000,00	240.000,00
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,300	396.000,00	118.800,00	435.600,00	130.680,00	447.500,00	134.250,00	463.300,00	138.990,00	475.200,00	142.560,00
	Porselen (11 x 11) cm	Buah	60,000	959,27	57.556,10	1.100,00	66.000,00	1.100,00	66.000,00	1.100,00	66.000,00	1.200,00	72.000,00
	Semen Nat	Kg	6,000	2.700,00	16.200,00	3.000,00	18.000,00	3.100,00	18.600,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.511.216,10		1.668.890,00		1.706.420,00		1.768.620,00		1.811.550,00

Jenis Pekerjaan : Memasang badkip porselen (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Mandor	OH	0,250	160.300,00	40.075,00	176.300,00	44.075,00	181.100,00	45.275,00	187.600,00	46.900,00	192.400,00	48.100,00
	Tukang Batu	OH	0,075	126.900,00	9.517,50	139.600,00	10.470,00	143.400,00	10.755,00	148.500,00	11.137,50	152.300,00	11.422,50
	Kepala Tukang	OH	0,750	146.900,00	110.175,00	161.600,00	121.200,00	166.000,00	124.500,00	171.900,00	128.925,00	176.300,00	132.225,00
II. <b>BAHAN</b>	Badkip	Buah	1,000	892.300,00	892.300,00	981.500,00	981.500,00	1.008.300,00	1.008.300,00	1.044.000,00	1.044.000,00	1.070.800,00	1.070.800,00
	Perlengkapan (20% harga badkip)	Ls	1,000	178.460,00	178.460,00	196.300,00	196.300,00	201.700,00	201.700,00	208.800,00	208.800,00	214.200,00	214.200,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.230.527,50		1.353.545,00		1.390.530,00		1.439.762,50		1.476.747,50

Jenis Pekerjaan : Membuat Bak Beton Volume 1 m<sup>3</sup> Air (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	3,500	89.800,00	314.300,00	98.800,00	345.800,00	101.500,00	355.250,00	105.100,00	367.850,00	107.800,00	377.300,00
	Tukang batu	OH	4,500	105.600,00	475.200,00	116.200,00	522.900,00	119.300,00	536.850,00	123.600,00	556.200,00	126.700,00	570.150,00
	Kepala tukang	OH	0,900	126.700,00	114.030,00	139.400,00	125.460,00	143.200,00	128.880,00	148.200,00	133.380,00	152.000,00	136.800,00
	Mandor	OH	0,900	137.300,00	123.570,00	151.000,00	135.900,00	155.100,00	139.590,00	160.600,00	144.540,00	164.800,00	148.320,00
II. <b>BAHAN</b>	Beton 1 : 1 ½ : 2 ½	M <sup>3</sup>	0,900	1.452.000,00	1.306.800,00	1.597.200,00	1.437.480,00	1.640.800,00	1.476.720,00	1.698.800,00	1.528.920,00	1.742.400,00	1.568.160,00
	Besi beton	Kg	180,000	21.100,00	3.798.000,00	23.200,00	4.176.000,00	23.800,00	4.284.000,00	24.700,00	4.446.000,00	25.300,00	4.554.000,00
	Kayu cetakan	M <sup>3</sup>	8,000	411.800,00	3.294.400,00	453.000,00	3.624.000,00	465.300,00	3.722.400,00	481.800,00	3.854.400,00	494.200,00	3.953.600,00
	Ubin porselen	M <sup>2</sup>	5,000	57.000,00	285.000,00	62.700,00	313.500,00	64.400,00	322.000,00	66.700,00	333.500,00	68.400,00	342.000,00
	Perlengkapan (10% harga total bahan)	Ls	1,000	194.190,00	194.190,00	213.600,00	213.600,00	219.400,00	219.400,00	227.200,00	227.200,00	233.000,00	233.000,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					9.905.490,00		10.894.640,00		11.185.090,00		11.591.990,00		11.883.330,00

**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Jenis Pekerjaan : Memasang Bak Fibreglass Volume 1 m<sup>3</sup> Air (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	3,000	89.800,00	269.400,00	98.800,00	296.400,00	101.500,00	304.500,00	105.100,00	315.300,00	107.800,00	323.400,00
	Tukang batu	OH	4,500	105.600,00	475.200,00	116.200,00	522.900,00	119.300,00	536.850,00	123.600,00	556.200,00	126.700,00	570.150,00
	Kepala tukang	OH	0,800	126.700,00	114.030,00	139.400,00	125.460,00	143.200,00	128.880,00	143.200,00	133.380,00	152.000,00	136.800,00
	Mandor	OH	0,900	137.300,00	123.570,00	151.000,00	135.900,00	155.100,00	139.590,00	160.600,00	144.540,00	164.800,00	148.320,00
II. <b>BAHAN</b>	Bak fibreglass	Buah	1,000	506.900,00	506.900,00	557.600,00	557.600,00	572.800,00	572.800,00	593.100,00	593.100,00	608.300,00	608.300,00
	Perlengkapan (12% Harga bak)	Ls	1,000	60.828,00	60.828,00	66.900,00	66.900,00	68.700,00	68.700,00	71.200,00	71.200,00	73.000,00	73.000,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.549.928,00		1.705.160,00		1.751.320,00		1.813.720,00		1.859.970,00

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa Penyalur Air Limbah Jenis Pipa Tanah, diameter 15 cm (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,060	89.800,00	5.388,00	98.800,00	5.928,00	101.500,00	6.090,00	105.100,00	6.306,00	107.800,00	6.468,00
	Tukang batu	OH	0,030	105.600,00	3.168,00	116.200,00	3.486,00	119.300,00	3.579,00	123.600,00	3.706,00	126.700,00	3.801,00
	Kepala tukang	OH	0,003	126.700,00	380,10	139.400,00	418,20	143.200,00	429,60	148.200,00	444,60	152.000,00	456,00
	Mandor	OH	0,003	137.300,00	343,25	151.000,00	377,50	155.100,00	387,75	160.600,00	401,50	164.800,00	412,00
II. <b>BAHAN</b>	Pipa tanah	Buah	1,600	45.400,00	72.640,00	49.900,00	79.840,00	51.300,00	82.080,00	53.100,00	84.960,00	54.500,00	87.200,00
	Portland Cement	Kg	0,680	1.700,00	1.156,00	1.900,00	1.292,00	1.900,00	1.292,00	2.000,00	1.360,00	2.000,00	1.360,00
	Pasir pasang	M <sup>3</sup>	0,013	396.000,00	5.148,00	435.600,00	5.662,80	447.500,00	5.817,50	463.300,00	6.022,90	475.200,00	6.177,60
	Pasir urug	M <sup>3</sup>	0,011	264.000,00	2.904,00	290.400,00	3.194,40	298.300,00	3.281,30	308.900,00	3.397,90	316.800,00	3.484,80
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					91.127,35		100.198,90		102.957,15		106.600,90		109.359,40

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa Penyalur Air Limbah Jenis Pipa Tanah, diameter 20 cm (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,080	89.800,00	7.184,00	98.800,00	7.904,00	101.500,00	8.120,00	105.100,00	8.408,00	107.800,00	8.624,00
	Tukang batu	OH	0,040	105.600,00	4.224,00	116.200,00	4.648,00	119.300,00	4.772,00	123.600,00	4.944,00	126.700,00	5.068,00
	Kepala tukang	OH	0,004	126.700,00	506,80	139.400,00	557,60	143.200,00	572,80	148.200,00	592,80	152.000,00	608,00
	Mandor	OH	0,007	137.300,00	961,10	151.000,00	1.057,00	155.100,00	1.085,70	160.600,00	1.124,20	164.800,00	1.153,60
II. <b>BAHAN</b>	Pipa tanah	Buah	1,600	84.150,00	134.640,00	92.600,00	148.160,00	95.100,00	152.160,00	98.500,00	157.600,00	101.000,00	161.600,00
	Portland Cement	Kg	0,870	1.700,00	1.479,00	1.900,00	1.653,00	1.900,00	1.653,00	2.000,00	1.740,00	2.000,00	1.740,00
	Pasir pasang	M <sup>3</sup>	0,014	396.000,00	5.544,00	435.600,00	6.098,40	447.500,00	6.265,00	463.300,00	6.486,20	475.200,00	6.652,80
	Pasir urug	M <sup>3</sup>	0,014	264.000,00	3.696,00	290.400,00	4.065,60	298.300,00	4.176,20	308.900,00	4.324,60	316.800,00	4.435,20
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					158.234,90		174.143,60		178.804,70		185.219,80		189.881,60

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa Beton, diameter 15 cm - 20 cm (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,140	89.800,00	12.572,00	98.800,00	13.832,00	101.500,00	14.210,00	105.100,00	14.714,00	107.800,00	15.092,00
	Tukang batu	OH	0,070	105.600,00	7.392,00	116.200,00	8.134,00	119.300,00	8.351,00	123.600,00	8.652,00	126.700,00	8.869,00
	Kepala tukang	OH	0,007	126.700,00	886,90	139.400,00	975,80	143.200,00	1.002,40	148.200,00	1.037,40	152.000,00	1.064,00
	Mandor	OH	0,007	137.300,00	961,10	151.000,00	1.057,00	155.100,00	1.085,70	160.600,00	1.124,20	164.800,00	1.153,60
II. <b>BAHAN</b>	Pipa beton	Buah	1,100	84.150,00	92.565,00	92.600,00	101.860,00	95.100,00	104.610,00	98.500,00	108.350,00	101.000,00	111.100,00
	Batu bata	Buah	0,027	1.000,00	27,00	1.100,00	29,70	1.100,00	29,70	1.200,00	32,40	1.200,00	32,40
	Portland Cement	Kg	3,920	1.700,00	6.664,00	1.900,00	7.448,00	1.900,00	7.448,00	2.000,00	7.840,00	2.000,00	7.840,00
	Pasir pasang	M <sup>3</sup>	0,056	396.000,00	22.176,00	435.600,00	24.393,60	447.500,00	25.060,00	463.300,00	25.944,80	475.200,00	26.611,20
	Pasir urug	M <sup>3</sup>	0,024	264.000,00	6.336,00	290.400,00	6.969,60	298.300,00	7.159,20	308.900,00	7.413,60	316.800,00	7.603,20
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					149.580,00		164.699,70		168.956,00		175.108,40		179.365,40

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa Beton, diameter 30 cm - 100 cm (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,380	89.800,00	34.124,00	98.800,00	37.544,00	101.500,00	38.570,00	105.100,00	39.938,00	107.800,00	40.964,00
	Tukang batu	OH	0,190	105.600,00	20.064,00	116.200,00	22.078,00	119.300,00	22.667,00	123.600,00	23.484,00	126.700,00	24.073,00
	Kepala tukang	OH	0,019	126.700,00	2.407,30	139.400,00	2.648,60	143.200,00	2.720,80	148.200,00	2.815,80	152.000,00	2.888,00
	Mandor	OH	0,019	137.300,00	2.608,70	151.000,00	2.869,00	155.100,00	2.946,90	160.600,00	3.051,40	164.800,00	3.131,20
II. <b>BAHAN</b>	Pipa beton	Buah	1,100	232.300,00	255.530,00	255.500,00	281.050,00	262.500,00	288.750,00	271.800,00	298.980,00	278.800,00	306.680,00
	Batu bata	M <sup>3</sup>	0,550	1.000,00	550,00	1.100,00	605,00	1.100,00	605,00	1.200,00	660,00	1.200,00	660,00
	Portland Cement	Kg	10,300	1.700,00	17.510,00	1.900,00	19.570,00	1.900,00	19.570,00	2.000,00	20.600,00	2.000,00	20.600,00
	Pasir pasang	M <sup>3</sup>	0,061	396.000,00	24.156,00	435.600,00	26.571,60	447.500,00	27.297,50	463.300,00	28.261,30	475.200,00	28.987,20
	Pasir urug	M <sup>3</sup>	0,069	264.000,00	18.216,00	290.400,00	20.037,60	298.300,00	20.582,70	308.900,00	21.314,10	316.800,00	21.859,20
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					375.166,00		412.973,80		423.709,90		439.104,60		449.842,60

**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Jenis Pekerjaan : Memasang Bak Kontrol Pasangan Batu Bata ukuran (30 x 30) cm tinggi 35 (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	3,200	89.800,00	287.360,00	98.800,00	316.160,00	101.500,00	324.800,00	105.100,00	336.320,00	107.800,00	344.960,00
	Tukang batu	OH	0,016	105.600,00	1.689,60	116.200,00	1.859,20	119.300,00	1.908,80	123.600,00	1.977,60	126.700,00	2.027,20
	Kepala tukang	OH	1,015	126.700,00	128.600,50	139.400,00	141.491,00	143.200,00	145.348,00	148.200,00	150.423,00	152.000,00	154.280,00
	Mandor	OH	0,002	137.300,00	205,95	151.000,00	226,50	155.100,00	232,65	160.600,00	240,90	164.800,00	247,20
II. <b>BAHAN</b>	Batu Bata	M <sup>3</sup>	0,145	1.000,00	145,00	1.100,00	159,50	1.100,00	159,50	1.200,00	174,00	1.200,00	174,00
	Portland Cement	Kg	44,000	1.700,00	74.800,00	1.900,00	83.600,00	1.900,00	83.600,00	2.000,00	88.000,00	2.000,00	88.000,00
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,070	396.000,00	27.720,00	435.600,00	30.492,00	447.500,00	31.325,00	463.300,00	32.431,00	475.200,00	33.264,00
	Batu Kerikil	M <sup>3</sup>	0,070	237.600,00	16.632,00	261.400,00	18.298,00	268.500,00	18.795,00	278.000,00	19.460,00	285.100,00	19.957,00
	Besi Beton	Kg	1,600	21.100,00	33.760,00	23.200,00	37.120,00	23.800,00	38.080,00	24.700,00	38.520,00	25.300,00	40.480,00
	Pasir Beton	M <sup>3</sup>	0,060	718.100,00	43.086,00	789.900,00	47.394,00	811.500,00	48.690,00	840.200,00	50.412,00	861.700,00	51.702,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					613.999,05		676.800,20		692.938,95		718.958,50		735.091,40

Jenis Pekerjaan : Memasang Bak Kontrol Pasangan Batu Bata ukuran (45 x 45) cm tinggi 50 (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	1,420	89.800,00	127.516,00	98.800,00	140.296,00	101.500,00	144.130,00	105.100,00	149.242,00	107.800,00	153.076,00
	Mandor	OH	0,071	137.300,00	9.748,30	151.000,00	10.721,00	155.100,00	11.012,10	160.600,00	11.402,60	164.800,00	11.700,80
	Tukang Batu	OH	0,473	105.600,00	49.948,80	116.200,00	54.962,60	119.300,00	56.428,90	123.600,00	58.462,80	126.700,00	59.929,10
	Kepala Tukang	OH	0,047	126.700,00	5.954,90	139.400,00	6.551,80	143.200,00	6.730,40	148.200,00	6.965,40	152.000,00	7.144,00
II. <b>BAHAN</b>	Batu Bata	Buah	0,250	1.000,00	250,00	1.100,00	275,00	1.100,00	275,00	1.200,00	300,00	1.200,00	300,00
	Portland Cement	Kg	77,000	1.700,00	130.900,00	1.900,00	146.300,00	1.900,00	146.300,00	2.000,00	154.000,00	2.000,00	154.000,00
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,130	396.000,00	51.480,00	435.600,00	56.628,00	447.500,00	58.175,00	463.300,00	60.229,00	475.200,00	61.776,00
	Batu Kerikil	M <sup>3</sup>	0,020	237.600,00	4.752,00	261.400,00	5.228,00	268.500,00	5.370,00	278.000,00	5.560,00	285.100,00	5.702,00
	Besi Beton	Kg	2,600	21.100,00	54.860,00	23.200,00	60.320,00	23.800,00	61.880,00	24.700,00	64.220,00	25.300,00	65.780,00
	Pasir Beton	M <sup>3</sup>	0,090	718.100,00	64.629,00	789.900,00	71.091,00	811.500,00	73.035,00	840.200,00	75.618,00	861.700,00	77.553,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					500.039,00		552.373,40		563.336,40		585.999,80		596.960,90

Jenis Pekerjaan : Memasang Bak Kontrol Pasangan Batu Bata ukuran (60 x 60) cm tinggi 60 (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	2,160	89.800,00	193.968,00	98.800,00	213.408,00	101.500,00	219.240,00	105.100,00	227.016,00	107.800,00	232.848,00
	Mandor	OH	0,108	137.300,00	14.828,40	151.000,00	16.308,00	155.100,00	16.750,80	160.600,00	17.344,80	164.800,00	17.798,40
	Tukang Batu	OH	0,720	105.600,00	76.032,00	116.200,00	83.664,00	119.300,00	85.696,00	123.600,00	88.992,00	126.700,00	91.224,00
	Tukang Gali	OH	0,100	105.600,00	10.560,00	116.200,00	11.620,00	119.300,00	11.930,00	123.600,00	12.360,00	126.700,00	12.670,00
	Kepala Tukang	OH	0,072	126.700,00	9.122,40	139.400,00	10.036,80	143.200,00	10.310,40	148.200,00	10.670,40	152.000,00	10.944,00
II. <b>BAHAN</b>	Batu Bata	Buah	0,371	1.000,00	371,00	1.100,00	408,10	1.100,00	408,10	1.200,00	445,20	1.200,00	445,20
	Portland Cement	Kg	114,000	1.700,00	193.800,00	1.900,00	216.600,00	1.900,00	216.600,00	2.000,00	228.000,00	2.000,00	228.000,00
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,184	396.000,00	72.864,00	435.600,00	80.150,40	447.500,00	82.340,00	463.300,00	85.247,20	475.200,00	87.436,80
	Pasir Beton	M <sup>3</sup>	0,120	718.100,00	86.172,00	789.900,00	94.788,00	811.500,00	97.380,00	840.200,00	100.824,00	861.700,00	103.404,00
	Batu koral	M <sup>3</sup>	0,033	718.100,00	23.697,30	789.900,00	26.066,70	811.500,00	26.779,50	840.200,00	27.726,60	861.700,00	28.436,10
	Besi beton	Kg	4,850	21.100,00	102.335,00	23.200,00	112.520,00	23.800,00	115.430,00	24.700,00	119.795,00	25.300,00	122.705,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					783.750,10		865.570,00		883.064,80		918.421,20		935.911,50

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa Galvanis Diameter 1/2" (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,054	89.800,00	4.849,20	98.800,00	5.335,20	101.500,00	5.481,00	105.100,00	5.675,40	107.800,00	5.821,20
	Tukang Batu	OH	0,090	105.600,00	9.504,00	116.200,00	10.458,00	119.300,00	10.737,00	123.600,00	11.124,00	126.700,00	11.403,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	126.700,00	1.140,30	139.400,00	1.254,60	143.200,00	1.288,80	148.200,00	1.333,80	152.000,00	1.368,00
	Mandor	OH	0,027	137.300,00	3.707,10	151.000,00	4.077,00	155.100,00	4.187,70	160.600,00	4.336,20	164.800,00	4.449,60
II. <b>BAHAN</b>	Pipa Galvanis	M <sup>1</sup>	1,200	204.930,00	245.916,00	225.400,00	270.480,00	231.600,00	277.920,00	239.800,00	287.760,00	245.900,00	295.080,00
	Perlengkapan (35% Harga Pipa)	Ls	1,000	71.725,50	71.725,50	78.900,00	78.900,00	81.000,00	81.000,00	83.900,00	83.900,00	86.100,00	86.100,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					336.842,10		370.504,80		380.614,50		394.129,40		404.221,80

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa Galvanis Diameter 3/4" (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,054	89.800,00	4.849,20	98.800,00	5.335,20	101.500,00	5.481,00	105.100,00	5.675,40	107.800,00	5.821,20
	Tukang Batu	OH	0,090	105.600,00	9.504,00	116.200,00	10.458,00	119.300,00	10.737,00	123.600,00	11.124,00	126.700,00	11.403,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	126.700,00	1.140,30	139.400,00	1.254,60	143.200,00	1.288,80	148.200,00	1.333,80	152.000,00	1.368,00
	Mandor	OH	0,027	137.300,00	3.707,10	151.000,00	4.077,00	155.100,00	4.187,70	160.600,00	4.336,20	164.800,00	4.449,60
II. <b>BAHAN</b>	Pipa Galvanis	M <sup>1</sup>	1,200	66.690,00	80.028,00	73.400,00	88.080,00	75.400,00	90.480,00	78.000,00	93.600,00	80.000,00	96.000,00
	Perlengkapan (35% Harga Pipa)	Ls	1,000	23.341,50	23.341,50	25.700,00	25.700,00	26.400,00	26.400,00	27.300,00	27.300,00	28.000,00	28.000,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					122.570,10		134.904,80		138.574,50		143.369,40		147.041,80

**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa Galvanis Diameter 1" (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,054	89.800,00	4.849,20	98.800,00	5.335,20	101.500,00	5.481,00	105.100,00	5.675,40	107.800,00	5.821,20
	Tukang Batu	OH	0,090	105.600,00	9.504,00	116.200,00	10.458,00	119.300,00	10.737,00	123.600,00	11.124,00	126.700,00	11.403,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	126.700,00	1.140,30	139.400,00	1.254,60	143.200,00	1.288,80	148.200,00	1.333,80	152.000,00	1.368,00
	Mandor	OH	0,027	137.300,00	3.707,10	151.000,00	4.077,00	155.100,00	4.187,70	160.600,00	4.336,20	164.800,00	4.449,60
II. <b>BAHAN</b>	Pipa Galvanis	M <sup>1</sup>	1,200	102.780,00	123.336,00	113.100,00	135.720,00	116.100,00	139.320,00	120.300,00	144.360,00	123.300,00	147.960,00
	Perlengkapan (35% Harga Pipa)	Ls	1,000	35.973,00	35.973,00	39.600,00	39.600,00	40.600,00	40.600,00	42.100,00	42.100,00	43.200,00	43.200,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					178.509,60		196.444,80		201.614,50		208.929,40		214.201,80

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa Galvanis Diameter 1 1/2" (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,108	89.800,00	9.698,40	98.800,00	10.670,40	101.500,00	10.962,00	105.100,00	11.350,80	107.800,00	11.642,40
	Tukang Batu	OH	0,180	105.600,00	19.008,00	116.200,00	20.916,00	119.300,00	21.474,00	123.600,00	22.248,00	126.700,00	22.806,00
	Kepala Tukang	OH	0,018	126.700,00	2.280,60	139.400,00	2.509,20	143.200,00	2.577,60	148.200,00	2.667,60	152.000,00	2.736,00
	Mandor	OH	0,005	137.300,00	741,42	151.000,00	815,40	155.100,00	837,54	160.600,00	867,24	164.800,00	889,92
II. <b>BAHAN</b>	Pipa Galvanis	M <sup>1</sup>	1,200	144.270,00	173.124,00	158.700,00	190.440,00	163.000,00	195.600,00	168.800,00	202.560,00	173.100,00	207.720,00
	Perlengkapan (35% Harga Pipa)	Ls	1,000	50.494,50	50.494,50	55.500,00	55.500,00	57.100,00	57.100,00	59.100,00	59.100,00	60.600,00	60.600,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					255.346,92		280.851,00		288.551,14		298.793,64		306.394,32

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa Galvanis Diameter 3" (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,108	89.800,00	9.698,40	98.800,00	10.670,40	101.500,00	10.962,00	105.100,00	11.350,80	107.800,00	11.642,40
	Tukang Batu	OH	0,180	105.600,00	19.008,00	116.200,00	20.916,00	119.300,00	21.474,00	123.600,00	22.248,00	126.700,00	22.806,00
	Kepala Tukang	OH	0,018	126.700,00	2.280,60	139.400,00	2.509,20	143.200,00	2.577,60	148.200,00	2.667,60	152.000,00	2.736,00
	Mandor	OH	0,005	137.300,00	741,42	151.000,00	815,40	155.100,00	837,54	160.600,00	867,24	164.800,00	889,92
II. <b>BAHAN</b>	Pipa Galvanis	M <sup>1</sup>	1,200	144.270,00	173.124,00	158.700,00	190.440,00	163.000,00	195.600,00	168.800,00	202.560,00	173.100,00	207.720,00
	Perlengkapan (35% Harga Pipa)	Ls	1,000	50.494,50	50.494,50	55.500,00	55.500,00	57.100,00	57.100,00	59.100,00	59.100,00	60.600,00	60.600,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					255.346,92		280.851,00		288.551,14		298.793,64		306.394,32

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa Galvanis Diameter 4" (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,135	89.800,00	12.123,00	98.800,00	13.338,00	101.500,00	13.702,50	105.100,00	14.188,50	107.800,00	14.553,00
	Tukang Batu	OH	0,225	105.600,00	23.760,00	116.200,00	26.145,00	119.300,00	26.842,50	123.600,00	27.810,00	126.700,00	28.507,50
	Kepala Tukang	OH	0,023	126.700,00	2.850,75	139.400,00	3.136,50	143.200,00	3.222,00	148.200,00	3.334,50	152.000,00	3.420,00
	Mandor	OH	0,007	137.300,00	933,64	151.000,00	1.026,80	155.100,00	1.054,68	160.600,00	1.092,08	164.800,00	1.120,64
II. <b>BAHAN</b>	Pipa Galvanis	M <sup>1</sup>	1,200	275.000,00	330.000,00	302.500,00	363.000,00	310.800,00	372.960,00	321.800,00	386.160,00	330.000,00	396.000,00
	Perlengkapan (35% Harga Pipa)	Ls	1,000	96.250,00	96.250,00	105.900,00	105.900,00	108.800,00	108.800,00	112.600,00	112.600,00	115.500,00	115.500,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					465.917,39		512.546,30		526.581,68		545.185,08		559.101,14

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 1/2" (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,036	89.800,00	3.232,80	98.800,00	3.556,80	101.500,00	3.654,00	105.100,00	3.783,60	107.800,00	3.880,80
	Tukang Batu	OH	0,060	105.600,00	6.336,00	116.200,00	6.972,00	119.300,00	7.158,00	123.600,00	7.416,00	126.700,00	7.602,00
	Kepala Tukang	OH	0,006	126.700,00	760,20	139.400,00	836,40	143.200,00	859,20	148.200,00	889,20	152.000,00	912,00
	Mandor	OH	0,002	137.300,00	247,14	151.000,00	271,80	155.100,00	279,18	160.600,00	289,08	164.800,00	296,64
II. <b>BAHAN</b>	Pipa PVC	M <sup>1</sup>	1,200	26.400,00	31.680,00	29.000,00	34.800,00	29.800,00	35.760,00	30.900,00	37.080,00	31.700,00	38.040,00
	Perlengkapan (35% Harga Pipa)	Ls	1,000	9.240,00	9.240,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.800,00	10.800,00	11.100,00	11.100,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					51.496,14		56.637,00		58.110,38		60.257,88		61.831,44

**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 3/4" (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,036	89.800,00	3.232,80	98.800,00	3.556,80	101.500,00	3.654,00	105.100,00	3.783,60	107.800,00	3.880,80
	Tukang Batu	OH	0,060	105.600,00	6.336,00	116.200,00	6.972,00	119.300,00	7.158,00	123.600,00	7.416,00	126.700,00	7.602,00
	Kepala Tukang	OH	0,006	126.700,00	760,20	139.400,00	836,40	143.200,00	859,20	148.200,00	889,20	152.000,00	912,00
	Mandor	OH	0,002	137.300,00	247,14	151.000,00	271,80	155.100,00	279,18	160.600,00	289,08	164.800,00	296,64
II. <b>BAHAN</b>	Pipa PVC	M'	1,200	31.700,00	38.040,00	34.900,00	41.880,00	35.800,00	42.960,00	37.100,00	44.520,00	38.000,00	45.600,00
	Perlengkapan (35% Harga Pipa)	Ls	1,000	11.095,00	11.095,00	12.200,00	12.200,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.300,00
<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>					<b>59.711,14</b>		<b>65.717,00</b>		<b>67.410,38</b>		<b>69.897,88</b>		<b>71.591,44</b>

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 1" (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,036	89.800,00	3.232,80	98.800,00	3.556,80	101.500,00	3.654,00	105.100,00	3.783,60	107.800,00	3.880,80
	Tukang Batu	OH	0,060	105.600,00	6.336,00	116.200,00	6.972,00	119.300,00	7.158,00	123.600,00	7.416,00	126.700,00	7.602,00
	Kepala Tukang	OH	0,006	126.700,00	760,20	139.400,00	836,40	143.200,00	859,20	148.200,00	889,20	152.000,00	912,00
	Mandor	OH	0,002	137.300,00	247,14	151.000,00	271,80	155.100,00	279,18	160.600,00	289,08	164.800,00	296,64
II. <b>BAHAN</b>	Pipa PVC	M'	1,200	33.800,00	40.560,00	37.200,00	44.640,00	38.200,00	45.840,00	39.500,00	47.400,00	40.600,00	48.720,00
	Perlengkapan (35% Harga Pipa)	Ls	1,000	11.830,00	11.830,00	13.000,00	13.000,00	13.400,00	13.400,00	13.800,00	13.800,00	14.200,00	14.200,00
<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>					<b>62.966,14</b>		<b>69.277,00</b>		<b>71.190,38</b>		<b>73.577,88</b>		<b>75.611,44</b>

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 1 1/2" (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,036	89.800,00	3.232,80	98.800,00	3.556,80	101.500,00	3.654,00	105.100,00	3.783,60	107.800,00	3.880,80
	Tukang Batu	OH	0,060	105.600,00	6.336,00	116.200,00	6.972,00	119.300,00	7.158,00	123.600,00	7.416,00	126.700,00	7.602,00
	Kepala Tukang	OH	0,006	126.700,00	760,20	139.400,00	836,40	143.200,00	859,20	148.200,00	889,20	152.000,00	912,00
	Mandor	OH	0,002	137.300,00	247,14	151.000,00	271,80	155.100,00	279,18	160.600,00	289,08	164.800,00	296,64
II. <b>BAHAN</b>	Pipa PVC	M'	1,200	26.400,00	31.680,00	29.000,00	34.800,00	29.800,00	35.760,00	30.900,00	37.080,00	31.700,00	38.040,00
	Perlengkapan (35% Harga Pipa)	Ls	1,000	9.240,00	9.240,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.800,00	10.800,00	11.100,00	11.100,00
<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>					<b>51.496,14</b>		<b>56.637,00</b>		<b>58.110,38</b>		<b>60.257,88</b>		<b>61.831,44</b>

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 2" (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,054	89.800,00	4.849,20	98.800,00	5.335,20	101.500,00	5.481,00	105.100,00	5.675,40	107.800,00	5.821,20
	Tukang Batu	OH	0,090	105.600,00	9.504,00	116.200,00	10.458,00	119.300,00	10.737,00	123.600,00	11.124,00	126.700,00	11.403,00
	Kepala Tukang	OH	0,009	126.700,00	1.140,30	139.400,00	1.254,60	143.200,00	1.288,80	148.200,00	1.333,80	152.000,00	1.368,00
	Mandor	OH	0,003	137.300,00	370,71	151.000,00	407,70	155.100,00	418,77	160.600,00	433,62	164.800,00	444,96
II. <b>BAHAN</b>	Pipa PVC	M'	1,200	31.700,00	38.040,00	34.900,00	41.880,00	35.800,00	42.960,00	37.100,00	44.520,00	38.000,00	45.600,00
	Perlengkapan (35% Harga Pipa)	Ls	1,000	11.095,00	11.095,00	12.200,00	12.200,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.300,00
<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>					<b>64.999,21</b>		<b>71.535,50</b>		<b>73.385,57</b>		<b>76.086,82</b>		<b>77.937,16</b>

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 2 1/2" (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,036	89.800,00	3.232,80	98.800,00	3.556,80	101.500,00	3.654,00	105.100,00	3.783,60	107.800,00	3.880,80
	Tukang Batu	OH	0,060	105.600,00	6.336,00	116.200,00	6.972,00	119.300,00	7.158,00	123.600,00	7.416,00	126.700,00	7.602,00
	Kepala Tukang	OH	0,006	126.700,00	760,20	139.400,00	836,40	143.200,00	859,20	148.200,00	889,20	152.000,00	912,00
	Mandor	OH	0,002	137.300,00	247,14	151.000,00	271,80	155.100,00	279,18	160.600,00	289,08	164.800,00	296,64
II. <b>BAHAN</b>	Pipa PVC	M'	1,200	91.080,00	109.296,00	100.200,00	120.240,00	102.900,00	123.480,00	106.600,00	127.920,00	109.300,00	131.160,00
	Perlengkapan (35% Harga Pipa)	Ls	1,000	31.878,00	31.878,00	35.100,00	35.100,00	36.000,00	36.000,00	37.300,00	37.300,00	38.300,00	38.300,00
<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>					<b>151.750,14</b>		<b>166.977,00</b>		<b>171.430,38</b>		<b>177.597,88</b>		<b>182.151,44</b>

**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 3" (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,081	89.800,00	7.273,80	98.800,00	8.002,80	101.500,00	8.221,50	105.100,00	8.513,10	107.800,00	8.731,80
	Tukang Batu	OH	0,135	105.600,00	14.256,00	116.200,00	15.687,00	119.300,00	16.105,50	123.600,00	16.686,00	126.700,00	17.104,50
	Kepala Tukang	OH	0,014	126.700,00	1.710,45	139.400,00	1.881,90	143.200,00	1.933,20	148.200,00	2.000,70	152.000,00	2.052,00
	Mandor	OH	0,004	137.300,00	562,93	151.000,00	619,10	155.100,00	635,91	160.600,00	658,46	164.800,00	675,68
II. <b>BAHAN</b>	Pipa PVC	M'	1,200	63.400,00	76.080,00	69.700,00	83.640,00	71.600,00	85.920,00	74.200,00	89.040,00	76.100,00	91.320,00
	Perlengkapan (35% Harga Pipa)	Ls	1,000	22.190,00	22.190,00	24.400,00	24.400,00	25.100,00	25.100,00	26.000,00	26.000,00	26.600,00	26.600,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					122.073,18		134.230,80		137.916,11		142.898,26		146.483,98

Jenis Pekerjaan : Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 4" (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,081	89.800,00	7.273,80	98.800,00	8.002,80	101.500,00	8.221,50	105.100,00	8.513,10	107.800,00	8.731,80
	Tukang Batu	OH	0,135	105.600,00	14.256,00	116.200,00	15.687,00	119.300,00	16.105,50	123.600,00	16.686,00	126.700,00	17.104,50
	Kepala Tukang	OH	0,014	126.700,00	1.710,45	139.400,00	1.881,90	143.200,00	1.933,20	148.200,00	2.000,70	152.000,00	2.052,00
	Mandor	OH	0,004	137.300,00	562,93	151.000,00	619,10	155.100,00	635,91	160.600,00	658,46	164.800,00	675,68
II. <b>BAHAN</b>	Pipa PVC	M'	1,200	204.930,00	245.916,00	225.400,00	270.480,00	231.600,00	277.920,00	239.800,00	287.760,00	245.900,00	295.080,00
	Perlengkapan (35% Harga Pipa)	Ls	1,000	71.725,50	71.725,50	78.900,00	78.900,00	81.000,00	81.000,00	83.900,00	83.900,00	86.100,00	86.100,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					341.444,68		375.570,80		385.816,11		399.518,26		409.743,98

Jenis Pekerjaan : Memasang Bak Cuci Piring Stainless Steel (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,030	89.800,00	2.694,00	98.800,00	2.964,00	101.500,00	3.045,00	105.100,00	3.153,00	107.800,00	3.234,00
	Tukang Batu	OH	0,300	105.600,00	31.680,00	116.200,00	34.860,00	119.300,00	35.790,00	123.600,00	37.080,00	126.700,00	38.010,00
	Kepala Tukang	OH	0,030	126.700,00	3.801,00	139.400,00	4.182,00	143.200,00	4.296,00	148.200,00	4.446,00	152.000,00	4.560,00
	Mandor	OH	0,002	137.300,00	205,95	151.000,00	226,50	155.100,00	232,65	160.600,00	240,90	164.800,00	247,20
II. <b>BAHAN</b>	Bak Cuci Stainless Steel	Buah	1,000	739.200,00	739.200,00	813.100,00	813.100,00	835.300,00	835.300,00	864.900,00	864.900,00	887.000,00	887.000,00
	Water Drain + Assesories	Set	1,000	1.161.600,00	1.161.600,00	1.277.800,00	1.277.800,00	1.312.600,00	1.312.600,00	1.359.100,00	1.359.100,00	1.393.900,00	1.393.900,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.939.180,95		2.133.132,50		2.191.263,65		2.268.919,90		2.326.951,20

Jenis Pekerjaan : Memasang Bak Cuci Piring Teraso (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,030	89.800,00	2.694,00	98.800,00	2.964,00	101.500,00	3.045,00	105.100,00	3.153,00	107.800,00	3.234,00
	Tukang Batu	OH	0,300	105.600,00	31.680,00	116.200,00	34.860,00	119.300,00	35.790,00	123.600,00	37.080,00	126.700,00	38.010,00
	Kepala Tukang	OH	0,030	126.700,00	3.801,00	139.400,00	4.182,00	143.200,00	4.296,00	148.200,00	4.446,00	152.000,00	4.560,00
	Mandor	OH	0,002	137.300,00	205,95	151.000,00	226,50	155.100,00	232,65	160.600,00	240,90	164.800,00	247,20
II. <b>BAHAN</b>	Bak Cuci teraso	Buah	1,000	225.300,00	225.300,00	247.800,00	247.800,00	254.600,00	254.600,00	263.600,00	263.600,00	270.400,00	270.400,00
	Water Drain + Assesories	Set	1,000	1.161.600,00	1.161.600,00	1.277.800,00	1.277.800,00	1.312.600,00	1.312.600,00	1.359.100,00	1.359.100,00	1.393.900,00	1.393.900,00
	Portland Cement	Kg	20,000	1.700,00	34.000,00	1.900,00	38.000,00	1.900,00	38.000,00	2.000,00	40.000,00	2.000,00	40.000,00
	Pasir	M <sup>3</sup>	0,050	396.000,00	19.800,00	435.600,00	21.780,00	447.500,00	22.375,00	463.300,00	23.165,00	475.200,00	23.760,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.479.080,95		1.627.612,50		1.670.938,65	Jumlah	1.730.784,90	Jumlah	1.774.111,20

Jenis Pekerjaan : Memasang Kran Diameter 3/4" atau 1/2" (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,010	89.800,00	898,00	98.800,00	988,00	101.500,00	1.015,00	105.100,00	1.051,00	107.800,00	1.078,00
	Tukang Batu	OH	0,100	105.600,00	10.560,00	116.200,00	11.620,00	119.300,00	11.930,00	123.600,00	12.360,00	126.700,00	12.670,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	126.700,00	1.267,00	139.400,00	1.394,00	143.200,00	1.432,00	148.200,00	1.482,00	152.000,00	1.520,00
	Mandor	OH	0,005	137.300,00	686,50	151.000,00	755,00	155.100,00	775,50	160.600,00	803,00	164.800,00	824,00
II. <b>BAHAN</b>	Kran	Buah	1,000	26.500,00	26.500,00	29.200,00	29.200,00	29.900,00	29.900,00	31.000,00	31.000,00	31.800,00	31.800,00
	Seal Tape	Buah	0,025	5.300,00	132,50	5.800,00	145,00	6.000,00	150,00	6.200,00	155,00	6.400,00	160,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					40.044,00		44.102,00		45.202,50		46.851,00		48.052,00

Jenis Pekerjaan : Memasang Floor Drain (SNI Rev. 2002)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 Bh  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,010	89.800,00	898,00	98.800,00	988,00	101.500,00	1.015,00	105.100,00	1.051,00	107.800,00	1.078,00
	Tukang Batu	OH	0,100	105.600,00	10.560,00	116.200,00	11.620,00	119.300,00	11.930,00	123.600,00	12.360,00	126.700,00	12.670,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	126.700,00	1.267,00	139.400,00	1.394,00	143.200,00	1.432,00	148.200,00	1.482,00	152.000,00	1.520,00
	Mandor	OH	0,005	137.300,00	686,50	151.000,00	755,00	155.100,00	775,50	160.600,00	803,00	164.800,00	824,00
II. <b>BAHAN</b>	Floor Drain	Buah	1,000	79.200,00	79.200,00	87.100,00	87.100,00	89.500,00	89.500,00	92.700,00	92.700,00	95.000,00	95.000,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					92.611,50		101.857,00		104.652,50		108.396,00		111.092,00